

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		<p><b>Laibungskanal EPP für Verwendung mit AEROPAC</b> Die Kanäle sind für eine Montage an der Außenwand z.B. in WDVS-Systemen geeignet.</p> <p>Bestehend aus hochwertigem expandierten Polypropylen, besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Ölen. Hat eine lange Lebensdauer (keine Korrosion) und ein geringes Gewicht. Die Herstellung und Verarbeitung der Schaumstoffpartikel erfolgt umweltfreundlich ohne FCKW. Hohe Energieabsorption bei geringem Gewicht Frei von Treibgasen und anderen chemischen Treibmitteln Die Kanäle sind individuell in der Länge kürzbar um 250 mm</p> <p>Material: Kunststoff, EPP Oberfläche: schwarz</p> <p><b>Laibungskanal EPP Typ FL</b> bestehend aus Laibungskanal FL + Putzdeckel Abmessung Kanal: 360 x 600 x 60 mm</p> <p><b>Laibungskanal EPP Typ SFL</b> bestehend aus Laibungskanal SFL + Übergangsstück + Putzdeckel Abmessung Kanal: 360/360 x 780 x 60 mm</p> <p>wählbarer Wetterschutz <b>Wetterschutz Lamellen</b> Bestehend aus: Wetterschutz Kunststoff, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9010), Ablaufkanal, Befestigungsset - tiefenvariabel</p> <p><b>Wetterschutz Lochgitter</b> Bestehend aus: Wetterschutz Aluminium, in RAL nach Wahl, Ablaufkanal, Befestigungsset</p> <p><b>Rohradapter DD 80</b> Zur passgenauen Anbindung des Lüftungsrohres an den Laibungskanal</p> <p>AEROPAC (L = 500 mm) mit Laibungskanal EPP Typ FL Norm-Schallpegeldifferenz: <math>D_{n,e,w} = 58</math> dB</p> <p>Fabrikat: SIEGENIA <b>AEROTUBE mit Laibungskanal EPP TYP FL</b> Fabrikat: SIEGENIA <b>AEROTUBE mit Laibungskanal EPP TYP SFL</b></p> <p>Fabrikat: SIEGENIA <b>Wetterschutz Lamellen</b> Fabrikat: SIEGENIA <b>Wetterschutz Lochgitter</b></p> <p>Fabrikat: SIEGENIA <b>Rohradapter DD 80</b></p> <p><b>Zubehör:</b></p> <p>Verlängerung für Laibungskanal SFL - Zur Verlängerung zwischen Übergangsstück und Umlenkung bei Laibungskanal EPP, Typ SFL (Abmessungen: 360 x 250 mm)</p> <p>Dämmplatte 20 Typ FL Tiefe 20 mm, WLG 040</p> <p>Dämmplatte 20 Typ SFL Tiefe 20 mm, WLG 040</p> <p>Liefern und komplett montieren</p>		